



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN	NORMALISASI SUNGAI DESA BONGO TUA
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	AZLAN AYUB TRIONO SAIDO, ST
ID RUP	49521412

SPESIFIKASI TEKNIS

- A. Spesifikasi Standar
B. Spesifikasi Gambar
- *Spesifikasi Gambar Terlampir*
C. Spesifikasi Peralatan

No	Uraian	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Excavator	125 HP	(1 Unit)	

- D. Spesifikasi Tenaga Kerja

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	0 Tahun	1 (Orang) SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong SIO92001 / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi SIO82003

- E. Spesifikasi Waktu

SPESIFIKASI PELAYANAN

Metode Pelaksanaan

- A. Pekerjaan Persiapan
B. Pekerjaan Tanah Secara Manual dan Semi Mekanis

SPESIFIKASI KINERJA PEMAKETAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Normalisasi Sungai Desa Bongo Tua ini dikatakan berhasil apabila:

1. Melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Bongo Tua yang menyangkut kualitas, biaya dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir normalisasi sungai yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pekerjaan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - c. Mengajukan Shop Drawing pada awal pekerjaan yang dilaksanakan;
 - d. Membuat laporan harian berisikan keterangan tentang:
 - Tenaga kerja
 - Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan
 - Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan.
 - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.
 - Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
 - e. Membuat laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;
 - f. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin;
 - g. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
 - h. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
 - i. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;
 - j. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing)
 - k. Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan.

INFORMASI LAIN DALAM SPESIFIKASI

A. Latar Belakang dan Ruang Lingkup

- a. Pendangkalan sungai merupakan salah satu masalah lingkungan yang kurang diperhatikan, sehingga berdampak kepada masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sungai tersebut. Sedimentasi material di badan sungai akan mengurangi daya tampung dan mengubah aliran alami sunga, sehingga dapat menimbulkan bencana seperti banjir.
- b. Sehubungan dengan adanya pendangkalan sungai di sekitar sungai sehingga sungai sering meluap pada saat musim hujan yang mengakibatkan bencana banjir

maka dianggap perlu untuk membuat suatu kegiatan Normalisasi Sungai dengan cara penggalian sedimentasi sungai dengan menggunakan excavator. Sungai yang akan dinormalisasi harus dikerjakan dengan baik sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi sungai dan kesesuaian dengan topografi daerah setempat.

- c. Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bermaksud akan mengadakan pekerjaan Normalisasi Sungai sebagai bagian dari upaya untuk membenahi aliran sungai sehingga menunjang keamanan lokasi sekitar sungai dalam rangka untuk menyediakan pelayanan publik yang maksimal.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diadakannya pekerjaan jasa konstruksi Normalisasi Sungai adalah merupakan kegiatan konstruksi dalam rangka menormalkan fungsi dari sungai.

b. Tujuan

Mengantisipasi banjir yang sering terjadi dan untuk mengembalikan ukuran lebar dan kedalaman sungai serta pembenahan posisi sungai.

c. Ruang lingkup:

❖ Normalisasi Sungai Desa Bongo Tua yang mencakup:

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Tanah secara Manual dan Semi Mekanis
- Pekerjaan Akhir

Lokasi pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

d. Klasifikasi Penyedia yang dipersyaratkan

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bending (weir), embung, pintu air, talang (waduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

C. Sumber Dana

Sumber dana untuk pekerjaan ini dibebankan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota T.A 2024 yaitu : (SD-DAU) Pagu Anggaran sebesar Rp. **179.400.000** dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sebesar Rp. **178.500.000**.

D. Pejabat Pembuat Komitmen:

Nama : AZLAN AYUB TRIONO SAIDO, ST

NIP : 19800727 200604 1 023

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di Boalemo
Tanggal 19 April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang SDA


AZLAN AYUB TRIONO SAIDO, ST
NIP. 19800727 200604 1 023